

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ ๗ ต.เวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. เวียงห้า
 ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ ม.
 พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ
 ประมาณราคาตาม พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ	๒๒๙,๓๕๔.๓๙	๑.๓๐๗๔	๒๙๙,๘๕๗.๙๓	
๒	ครุภัณฑ์	-	๑.๐๗	-	
	ป้ายโครงการเหล็กตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย	-		-	
	ป้ายโครงการชั่วคราวตามแบบมาตรฐาน ๑ ป้าย	-		-	
	รวม			๒๙๙,๘๕๗.๙๓	
	งบประมาณ			๒๙๙,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

-เรียนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลางโครงการก่อสร้าง

-เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายอวิชชัย ยาหลง

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายดนุพล อรุณกิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศิริ เต็มพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจิราเมธ รัตนะพฤกษ์

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายดนุพล อรุณกิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายสอน ศรีวิชัยเชียร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการเช่าบ่ออากาศพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ

บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ ๗ ต.เวียงท้าว อ.พาน จ.เชียงราย

แบบแผนและก่อสร้าง

แบบเลขที่

สำนัก/กอง

กองช่าง อบต. เวียงท้าว

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย.....

นายรัชชัย ยาทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
งานเจาะบ่ออากาศ(ติดตั้งบ่ออากาศ)									
๑	งานเจาะบ่ออากาศ(ติดตั้งบ่ออากาศ)								
๑.๑	ขุดบ่อลึก ๓.๕ เมตร ϕ ๖ นิ้ว	๑๙.๐๐	บ่อ	๑,๙๐๕.๘๙	๓๖,๒๑๑.๙๑	-	-	๓๖,๒๑๑.๙๑	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑.๒	ท่อเจาะบ่อลึก ๓.๕ เมตร ϕ ๖ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อ	๒,๑๔๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๗๐๐.๐๐	
๑.๓	ท่อตะกอนบ่อลึก ๓.๕ เมตร ϕ ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อ	๑,๙๑๕.๘๙	๑,๙๑๕.๘๙	-	-	๑,๙๑๕.๘๙	
๑.๔	การวางท่อ ขนาด ๑/๕"-๓/๘"	๒.๕๐	ถ.บ.ม.	๑๑,๒๕๐.๐๐	๒๘,๑๒๕.๐๐	-	-	๒๘,๑๒๕.๐๐	
๑.๕	โคลนฝัง(เบบเนท)	๖.๐๐	กระสอบ	๘๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
๑.๖	ค่าแรงเจาะบ่ออากาศ	๑๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๗๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๗	ค่าแรงเป่าล้างบ่ออากาศ	๑.๐๐	บ่อ	-	-	๘,๐๑๐.๐๐	๘,๐๑๐.๐๐	๘,๐๑๐.๐๐	
๑.๘	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	๑.๐๐	บ่อ	-	-	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	
๑.๙	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
๒	งานสถานคอนกรีต ขนาด ๑.๕x๑.๕๐ เมตร								
	หนา ๐.๒๐ ม.								
๒.๑	คอนกรีต	๐.๔๕	ถ.บ.ม.	๑,๘๓๓.๐๗	๘๒๔.๘๘	๓๐๖.๐๐	๑๓๗.๗๐	๘๖๒.๕๘	
๒.๒	เหล็กตะแกรง @ ๐.๒๐ ม.# ๔ ม.ม.	๒.๒๕	ตร.ม.	๒๘.๐๔	๖๓.๐๙	๕.๐๐	๑๑.๒๕	๗๔.๓๔	
	รวมยอดยกไป				๘๓,๔๓๐.๗๗		๘๓,๑๐๘.๙๕	๑๗๖,๕๓๙.๗๒	

โครงการจะประกอบอาคารพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำใต้ดิน

บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ ๗ ต.เวียงหัววา อ.พาน จ.เชียงราย

แบบเลขที่

สำนัก/กอง

กองช่าง อบต. เวียงหัววา

แบบแผนและก่อสร้าง

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่าย/งาน

นายอรรถชัย ยาทหลง

ประมาณราคาโดย.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ผลรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
รวมยอดยกมา									
๓	ระบบสูบน้ำใต้ดิน								
๓.๑	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบSUBMERSIBLE PUMP ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒ ใบพัด ท่อ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๓๒,๗๒๐.๐๐	๓๒,๗๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๕,๒๒๐.๐๐	พร้อมกล่องควบ
๓.๒	สาย VCT ขนาด ๓x๖ sq.mm. กั้นน้ำ	๕๐.๐๐	เมตร	๑๐๕.๐๕	๕,๒๕๑.๒๕	๒๒.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖,๓๕๑.๒๕	
๓.๓	เหล็กวงเล็บของเหล็กของ ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๒๒๔.๐๐	๒๒๔.๐๐	๖๗.๒๐	๖๗.๒๐	๒๙๑.๒๐	
๓.๔	ข้อต่อตรงท่อพีวีซีเกลียวนอก Ø ๒ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๘.๒๓	๓๖.๔๖			๓๖.๔๖	
๓.๕	ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒ นิ้ว	๒๖.๐๐	ฟุต	๒๔๒.๙๙	๖,๓๑๗.๗๔	๑๖๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๑๐,๔๗๗.๗๔	
๓.๖	ข้อต่อตรงท่อพีวีซี Ø ๒ นิ้ว	๒๔.๐๐	อัน	๑๘.๒๓	๔๓๗.๕๒			๔๓๗.๕๒	
รวม					๑๒๘,๔๑๘.๒๔		๑๐๐,๙๓๖.๑๕	๒๒๙,๓๕๔.๓๙	